

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARUANÃ**

SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO NA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARUANÃ

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇO - TABELA SINAPI (CUSTO DE COMPOSIÇÕES SINTÉTICO) - NOVEMBRO/2022 - GOIÁS - DESONERADA

MACROCLASSE / CLASSE / GRUPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
01.REVE.RODA.003/0 1	88650	RODAPE REVESTIDO EM PLACAS DE PORCELANATO DE 7CM	M			19,61
INSUMO	38195	PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	0,1880000	86,32	R\$ 16,23
INSUMO	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,6030000	0,72	R\$ 0,43
INSUMO	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,0840000	4,22	R\$ 0,35
COMPOSICAO	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0850000	24,49	R\$ 2,08
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0310000	16,46	R\$ 0,51

Antônio Acácio de Freitas
Eng. Civil
CREA 156905/D - RJ